

- ۱- آیا جهت نصب و راه اندازی دریچه ها نیاز به ابزار خاص یا مصالح اضافی می باشد؟
- پاسخ:** پیمانکار باید ضمن به کارگیری نیروی متخصص نصب دریچه جهت راه اندازی و تست، در زمان اجرای سازه، قطعات مورد نیاز مدوفن در بتن جهت نصب دریچه ها را پیش بینی و اجرا نماید. همچنین از جمله ابزار قابل توجه، استفاده از جرثقیل می باشد.
- ۲- در خصوص آیت ۳۴۰۸۰۱ هیچگونه نقشه ایی در اسناد مشاهده نگردید.
- پاسخ:** در نقشه های ایستگاه پمپاژ در ورودی سامپ تجهیز مذکور قابل مشاهده می باشد، دیتایل نصب تجهیز پس از تهیه از سازنده تجهیز ارائه می گردد.
- ۳- در مورد جرثقیل، آیا منظور از نصب ریل و بازوی آن نیز شامل عملیات نصب است و؟
- پاسخ:** در مورد نصب جرثقیل، پیمانکار باید ریل جرثقیل به همراه بازوی مربوطه را تهیه و نصب نموده، سپس جرثقیل مربوطه باید نصب، تست و راه اندازی مکانیکی و برقی شود.
- ۴- حمل هر چهار آیت از کجا بایستی صورت گیرد؟
- پاسخ:** حمل هر چهار آیت بایستی از انبار کارفرما در بندرعباس انجام گیرد و هزینه مربوطه در برآورد منضم به اسناد درج گردیده است.
- ۵- در مورد تخلیه آبهای زیرزمینی هزینه های پمپ و تخلیه به عهده پیمانکار است و...؟
- پاسخ:** کلیه هزینه های مربوطه به عهده پیمانکار بوده و بر اساس آیت های اضافه بها انجام عملیات زیر تراز آب زیرزمینی مندرج در برآورد حسب مورد (آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی) به پیمانکار پرداخت خواهد شد.